

防犯カメラ機器施工に必要となる付属設備等の参考数量
 (仕様書P. 4 5. 防犯カメラ機器の仕様 ※1より)

付属設備等	取替	新設	単位
ケーブル (VVF2.0-3C)		138	m
同軸ケーブル (S-5C-FB)		3671	m
同軸ケーブル (S-6C-FB) 撤去し移設		528	m
電線管 (G16)		770	m
電線管付属品類		1	式
ハーネス用ジョイントボックス (2分岐)		5	組
ハーネス用OAタップ (4個用LK3m)		5	組
支持材		1	式
モニター取付金具 (壁面取付用)		3	台
モニター取付金具 (天吊りコンパクトハンガー)		2	台
EIA収納ラック		1	式
区画貫通処理 壁		15	ヶ所
区画貫通処理 床		16	ヶ所